Obecní úřad v Cheznovicích
PSČ 338 06
OÚ 62/20

OBECNÍ ÚŘAD CHEZNOVICE
Čís.dopor.
Došlo: 22 -10- 2020
Zpracovatel
Č.j.:
Příl.: 1
Ukl. znak
kanalizace

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Váš dopis ZN / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka	V Rokycanech
	MeRo/3969-2/OŽP/20	Ing. Timko / 249 stefan.timko@rokycany.cz	16. 10. 2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí ve věci **povolení stavby vodního díla – „Cheznovice – kanalizace“ a ve věci povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z centrální čistírny odpadních vod v obci Cheznovice do Holoubkovského potoka**.

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává pro:

Obec Cheznovice, IČO: 00258750, se sídlem Cheznovice č.p. 16, 338 06 Cheznovice,
zastoupenou na základě plné moci ze dne 20. 12. 2018 společností INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 26, 326 00 00 Plzeň (dále jen *"žadatel"*)

I. dle ust. § 15 odst. 1 cit. vodního zákona a § 115 stavebního zákona **stavební povolení k vodnímu dílu**:

„Cheznovice - kanalizace“

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 345 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 18 (ostatní plocha), parc. č. 43/8 (ostatní plocha), parc. č. 44/3 (zahrada), parc. č. 106/3 (ostatní plocha), parc. č. 109/3 (ostatní plocha), parc. č. 130/8 (ostatní plocha), parc. č. 259/20 (ostatní plocha), parc. č. 605/6 (ostatní plocha), parc. č. 605/18 (ostatní plocha), parc. č. 1417/4 (ostatní plocha), parc. č. 1418/5 (ostatní plocha), parc. č. 1418/6 (ostatní plocha), parc. č. 1418/27 (ostatní plocha), parc. č. 1419/1 (ostatní plocha), parc. č. 1422/11 (ostatní plocha), parc. č. 1428/25 (ostatní plocha), parc. č. 1428/29 (ostatní plocha), parc. č. 1428/38 (ostatní plocha), parc. č. 1428/50 (ostatní plocha), parc. č. 1428/53 (ostatní plocha), parc. č. 1428/60 (ostatní plocha), parc. č. 1428/78 (ostatní plocha), parc. č. 1428/103 (ostatní plocha), parc. č. 1428/104 (zahrada), parc. č. 1428/138 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/140 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/141 (zahrada), parc. č. 1428/143 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/144 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/145 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/146 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/147 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/149 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/150 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/151 (trvalý travní porost), parc. č. 1428/185, parc. č. 1429/3 (ostatní plocha), parc. č. 1429/7 (ostatní plocha), parc. č. 1435/1 (ostatní plocha), parc. č. 1438/1 (ostatní plocha), parc. č. 1438/6 (ostatní plocha), parc. č. 1438/10 (ostatní plocha), parc. č. 1438/12 (ostatní plocha), parc. č. 1438/24 (zahrada), parc. č. 1438/25 (ostatní plocha), parc. č. 1438/26 (ostatní plocha), parc. č. 1448/2 (ostatní plocha), parc. č. 1448/3 (ostatní plocha), parc. č. 1450/1 (ostatní plocha), parc. č. 1452/1 (ostatní plocha), parc. č. 1455/1 (ostatní plocha), parc. č. 1460/1 (ostatní plocha), parc. č. 1467/5 (ostatní plocha), parc. č. 1467/6 (ostatní plocha), parc. č. 1480/1 (ostatní plocha), parc. č. 1480/2 (ostatní

plocha), parc. č. 1483/1 (ostatní plocha), parc. č. 1483/2 (ostatní plocha), parc. č. 1485/1 (ostatní plocha), parc. č. 1492/12 (vodní plocha), parc. č. 1492/16 (vodní plocha), parc. č. 1492/26 (vodní plocha), parc. č. 1535 (ostatní plocha), PK 42/1, PK 43/1, PK 44/1, PK 44/4, PK 45/2, PK 403, PK 404, PK 405, PK 408, PK 409, PK 415, PK 428, PK 437, PK 438, PK 439, PK 478, PK 599, PK 1428/49, PK 1428/69, PK 1435/2, PK 1438/7, PK 1467, PK 1492, PK 1493/1 v katastrálním území Cheznovice, v obci Cheznovice, okres Rokycany, Plzeňský kraj, č. h.p. 1-11-01-0230-0-00, v povodí významného vodního toku Holoubkovský potok, IDVT: 10100257, číslo a název vodního útvaru povrchových vod: BER_0510 Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku Klabava.

Orientační určení polohy stavby v souřadnicích S-JTSK:
- objekt ČOV: X = 1070164 Y = 792439.

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vypracoval v lednu 2020 Ing. Alfréd Samek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200072.

Druh, účel a umístění a vymezení území dotčeného vlivy stavby na pozemku:
Projektová dokumentace řeší výstavbu nové oddílné kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Cheznovice ukončené centrální čistírnou odpadních vod s vypouštěním vyčištěných odpadních vod jednotnou kanalizací do Holoubkovského potoka.

Stavba obsahuje:
Inženýrské objekty:
- IO 100 ČOV – spodní stavba
- IO 101 Jednotná kanalizace – stoka O
- IO 102 Splašková kanalizace

Stavební objekty:
- SO 100 ČOV - horní stavba
- SO 101 Areálová komunikace
- SO 102 Účelová komunikace
- SO 104 Mostní rámový objekt
- SO 106 Vegetační úpravy
- SO 107 Dešťová kanalizace
- SO 110 Kácení mimolesní zeleně

Provozní soubor:
- PS 1 ČOV, strojní technologie vč. MAR a technologického elektro.

IO 100 ČOV – spodní stavba:

Spodní stavba je pod úrovní terénu a tvoří ji skupina propojených nádrží. Stěny (vnitřní i obvodové) spodní stavby jsou navrženy z vodostavebního železového betonu. Ve spodní stavbě bude kalová nádrž, nitrifikace, dosazovací nádrž, denitrifikace, regenerace, na přítoku bude nádrž pro mechanické čištění pomocí strojních česlí. Na odtoku bude měrný přeliv s Parshallovým žlabem a povodňová čerpací jímka.

IO 101 Jednotná kanalizace – stoka O:

Účelem stavby je odvedení vyčištěných odpadních vod do Holoubkovského potoka.

Základní údaje:

stoka „O“	DN 400	SN 16	36,00 m
stoka „O“	DN 250	SN 12	8,70 m
celkem	**44,70 m**		

Materiál trub a šachet: kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené dle ČSN EN 1401, SN 12, 16

Šachty: 2 ks prefabrikovaných šachet DN 1 000 mm na těsnění s prefa celistvým jednolitým dnem průmyslově odlitým z jedné betonové směsi s vodotěsným pružným napojení stok vč. šachty spadištové bez obtoku.

Vstupní poklopy revizních šachet světlosti DN 625 z tvárné litiny s víkem uloženým na kloubu, s tlumicí vložkou.

IO 102 Splašková kanalizace:

Základní údaje:

DN 250		DN 300	délka celkem
S1	184,70	1488,70	1673,40
S2	1017,50		1017,50
S2-1	178,50		178,50
S2-2	281,00		281,00
S2-2-2	71,10		71,10
S2-3	34,70		34,70
S2-4	191,70		191,70
S2-4-1	27,80		27,80
S2-4-2	78,70		78,70
S2-5	154,50		154,50
S2-6	182,50		182,50
S2-6-1	33,80		33,80
S3	243,30		243,30
S4	76,40		76,40
S5	380,20		380,20
S5-1	103,00		103,00
S5-1-1	30,20		30,20
S6	195,20		195,20
S6-1	186,00		186,00
S6-2	55,00		55,00
S7	118,10		118,10
S8	190,10		190,10
S8-1	41,10		41,10
S9	138,50		138,50
S9-1	28,00		28,00
S10	79,50		79,50
S10-1	343,00		343,00
S10-2	88,40		88,40
s10-3	355,80		355,80
S11	19,00		19,00
S12	61,30		61,30
Celkem: 5168,60 m		**1488,70 m**	**6657,30 m**

Materiál trub a šachet: kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené dle ČSN EN 1401, SN 12, 16

Šachty: prefabrikované šachty DN 1 000 mm na těsnění s prefa celistvým jednolitým dnem průmyslově odlitým z jedné betonové směsi s vodotěsným pružným napojení stok vč. šachty spadištové bez obtoku.
Vstupní poklopy revizních šachet světlosti DN 625 z tvárné litiny s víkem uloženým na kloubu, s tlumicí vložkou.

Napojení budoucích přípojek bude provedeno na odbočky DN 150 a DN 200. Odbočky jsou součástí stok se zaslepovací dočasnou zátkou s evidencí odboček, zčásti je možné napojení do koncových šachet. Potrubí přípojek je navrženo PVC KG SN 8.

SO 100 ČOV - horní stavba:

Horní stavba je nad úrovní terénu a bude zděná se ztužujícími železobetonovými sloupy, železobetonovým ztužujícím věncem. Stavba bude zastřešena valbovou střechou tvořenou dřevěným vazníkovým krovem. Krytina bude plechová. Zateplení stavby bude ETICS + nadkrokevní PUR/PIR izolace. V horní stavbě bude místnost obsluhy, místnost WC, sklad a manipulační prostor. V manipulačním prostoru bude osazena

technologie čistírny s možností vstupu do spodní stavby. Podlaha manipulačního prostoru bude nad dosazovací nádrží a nad nitrifikační nádrží otevřená a proti pádu zabezpečena zábradlím a provozními lávkami.
Podtlakové větrání místností WC zajišťuje potrubní diagonální ventilátor napojený na potrubní rozvod s koncovými elementy. Výfuk je vyveden přes zpětnou klapku a potrubím nad střechu budovy. Prostory se předpokládají temperovat elektrickými přímotopnými tělesy. V prostoru budou pod strop zavěšeny sálavé stropní nízkoteplotní panely s vyšším elektrickým krytím (IP65) tak, aby vyhovovaly stanovenému prostředí nebo prostor bude vytápěn nástěnnými elektrickými přímotopnými konvektory s IP 24 umístěnými na stěnách.

SO 101 Areálová komunikace:

Účelová areálová komunikace se nachází v oploceném areálu ČOV a bude sloužit pro dopravní napojení budovy ČOV. Je přímo napojena za oplocením na příjezdovou účelovou komunikaci (viz samostatný SO 102 Účelová komunikace).
Srážková voda v areálu je svedena příčným a podélným sklonem vozovky do uličních vpustí a jejich přípojkami do nové dešťové kanalizace DN 300 PVC-U a dále volnými výustmi do povodí Holoubkovského potoka.

Konstrukce vozovky je navržena v následujícím složení:

Dvojvrstvý nátěr	tl. 20 mm
Penetrační makadam	tl. 100 mm
Štěrkodrť 0/32	tl. 150 mm
Štěrkodrť 0/63	tl. 150 mm
Celkem:	tl. 420 mm

SO 102 Účelová komunikace:

Součástí obousměrné jednopruhové místní komunikace bude výhybna, která se zřídí rozšířením jízdního pruhu o 2,75 m v délce 15,00 m.
Je navržen sjezd na přilehlé zemědělské pozemky o šíři 4,00 m v délce 20,00 m s poloměrem v místě napojení R=4,00 m, pod kterým bude propustek DN 600. Kryt účelové komunikace je penetrační makadam.
Celková délka komunikace činí 205,00 m.
Srážková voda je svedena příčným a podélným sklonem vozovky do odvodňovacího zpevněného příkopu a dále přes atypický mělký lapač splavenin do nově navržené dešťové kanalizace DN 300 PVC-U a dále volnými výustmi do povodí Holoubkovského potoka.
Srážková voda z okolních pozemků je svedena do záchytného příkopu s vyústěním do rámového mostního objektu (SO 104 Mostní rámový objekt) a dále do Holoubkovského potoka.

Konstrukce vozovky je navržena v následujícím složení:

Dvojvrstvý nátěr	tl. 20 mm
Penetrační makadam	tl. 100 mm
Štěrkodrť 0/32	tl. 150 mm
Štěrkodrť 0/63	tl. 150 mm
Celkem:	tl. 420 mm

SO 104 Mostní rámový objekt:

V současné době Holoubkovský potok kříží místní komunikaci v KÚ Cheznovice, lokalita Drátovna. Kapacita současného propustku v tomto místě je nedostatečná (odpovídá průtoku tzv. jednoleté vody).
Je navržen mostní objektu z železobetonových rámů o světlostí 3,00 m x 1,50 m v Holoubkovském potoce ovice pod příjezdovou komunikaci k ČOV s kapacitou odpovídající Q_{100}.
Celková úprava potoku je v délce 89,00 m, z toho 71,00 m je úprava stávajícího příkopu (prohloubení) vč. vybourání stávajících tvárnic, 2 x 4,00 m je zpevnění upravených svahů lomovým kamenem a 10,00 m rámový propustek o rozměrech rámového prvku 3500 x 2100 x 990 (světlost 3,00 m x 1,50 m).
Mostní objekt se skládá z 10 kusů rámů světlosti 3,00 m x 1,50 m, 4 kusů křídel k rámovým prvkům, 2 kusů prefabrikovaných prahu před rámovými prvky a 4 kusů univerzální římsovky, do které se zakotví zábradlí.
Dno rámových prvků bude mít 1,00 % spád, úprava stávajícího dna potoka bude v délce 71 m se spádem

0,40 %.

SO 106 Vegetační úpravy:

Vegetační úpravy areálu ČOV úpravy jsou zpracovatelem koncipovány jako náhradní výsadba za stromy odstraněné z důvodu kolize se stavbou.
Hlavní formou zeleně bude zatravnění, které bude provedeno na všech plochách areálu čistírny s výjimkou zpevněných ploch a provozních objektů. Upravený terén po ohumusování a zajištění ploch před zaplevelením bude oset parkovou travní směsí (doporučuje se směs trav pro rekreační plochy se zvýšeným podílem výběžkatých kostřav v rozsahu 0,03 kg/m^2).
Předpokládá se výsadka 12 ks stromů (dub letní, javor mléč, borovice černá) a 20 ks keřů (řešetlák počistivý).

SO 107 Dešťová kanalizace:

Základní údaje:

stoka „DK 1“	DN 300	SN 12	26,80 m
stoka „DK 2“	DN 300	SN 12	34,70 m
stoka „DK 3“	DN 300	SN 16	63,40 m
celkem	**124,90 m**		

Materiál trub a šachet: kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené dle ČSN EN 1401, SN 12, 16

Šachty: prefabrikované šachty DN 1 000 mm na těsnění s prefa celistvým jednolitým dnem průmyslově odlitým z jedné betonové směsi s vodotěsným pružným napojení stok vč. šachty spadištové bez obtoku.
Vstupní poklopy revizních šachet světlosti DN 625 z tvárné litiny s víkem uloženým na kloubu, s tlumicí vložkou.

SO 110 Kácení mimolesní zeleně:

Několik stromů a výmladků ve formě keřové se nalézá podél plánované příjezdové cesty, dalších několik stromů potom v místě rozhledových poměrů při vjezdu na příjezdovou cestu k ČOV.

PS 1 ČOV, strojní technologie vč. MAR a technologického elektro:

Čistírna slouží pro čištění splaškových vod z obce Cheznovice, v souladu s projektem pro územní řízení, na úroveň vyhovující pro vypouštění do recipientu - povrchového toku do povrchového toku - Holoubkovského potoka. Účinnost čištění a zbytkové znečištění vypouštěné do recipientu je v souladu s platným nařízením vlády a dle stanoviska správce povodí a toku.
Čistírna je navržena na nově zbudované oddílné kanalizaci v obci. Je určena pro čištění odpadních vod komunálního charakteru, bez přítomnosti dešťových vod a s množstvím balastních vod nejvýše 15 % objemu vod splaškových. Na ČOV nebudou v současné době připojeny průmyslové odpadní vody.
Technologie čistírny je navržena pro čištění splaškových vod z běžné obecní zástavby. Odpadní vody z výroben jídel nebo z kuchyní restauračních provozů musí být před vstupem do čistírny předčištěny lapáky tuků.
Čistírna je navržena v souladu s ČSN 75 6401, ČSN EN 12255 a v souladu se současným stavem techniky oblasti čistírenství. Technologie čistírny kombinuje vzájemně biologické procesy tak, aby bylo stabilně dosaženo potřebné účinnosti odstranění sledovaných ukazatelů znečištění z odpadní vody v hodnotě bezpečně dostatečné pro vypouštění do recipientu.
Biologická část čistírny je navržena jako aktivační jednotka s nízkozatíženou biomasou v sestavě denitrifikace-nitrifikace s regenerací kalu biomasy. Je zařazeno chemické srážení sloučenin fosforu (Pcelk.).
Čistírna je navržena na jmenovitou kapacitu projektu, přičemž sestava technologie umožňuje kombinací využití biol. nádrží pro bezpečný provoz i při nižších zátěžích od cca 80 EO.
Čistírna je vybavena mechanickým integrovaným předčištěním s produkcí praných shrabků a pískových sedimentů. Přebytečné kaly biomasy budou hygienizovány v procesu biologického čiš-tění. Přebytečná biomasa bude k odvozu zneškodnovatelem odvodněna strojním zařízením na hodnoty do 18% sušiny.
Čistírna je navržena v potřebném stupni automatizace procesu čištění, centrálním snímáním provozních dat z měřených veličin a jejich archivací. Je řešen dálkový přenos měřených dat a stavů sítí GPRS/GSM na server

uživatele s obousměrnou možností komunikace.
Pro řešení povodňových situací nebo obecně výpadků el. energie, je čistírna vybavena náhradním zdrojem elektrické energie, který zajistí nouzový provoz hlavních součástí technologie po dobu výpadku (2 hodiny). Bude rovněž zajištěna bezpečná ochrana životního prostředí před vlivy z provozu čistírny (ochrana proti vyplachování čistírny povodňovou vodou, absence zápachu, minimální hlučnost, absence aerosolů, architektonická řešení stavby). Technologie čistírny je celá navržena ve stavebním objektu SO101. Čistírna nemá jako celek obtok.

2.2. Technologie čištění odpadních vod

Sestava technologie čistírny:
a) mechanické předčištění (hrubé česle, strojní česle integrované současně pro separaci písk. sedimentů, obtok česlí)
b) čerpací jímky předčištěné vody
c) sestavy biologických nádrží – denitrifikace-nitrifikace- regenerace
d) chemické srážení celk. fosforu (P_{celk})
e) vertikální dosazovací nádrž
f) vnitřní obtoky zařízení čistírny
g) kalové koncovky s kalovou nádrží a strojním odvodněním přebytečného kalu
h) měrný profil pro kontinuální měření průtoku a proteklého množství vyčištěné vody
i) povodňová jímka vyčištěné vody (čerpání do recipientu při povodňových stavech)
j) měřící a regulační jednotka pro procesy v čistírně, včetně archivace dat a dálkového přenosu dat, obousměrná komunikace s jednotkou
k) systém ochrany před povodňovými stavy recipientu včetně náhradního zdroje el. energie pro čerpadla čerpací jímky a základní stroje čistírny.

TECHNOLOGICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ ČISTÍRNY:
Čerpací jímka a mechanické předčištění:
Přítoková kanalizace čistírny (PVCU300) vstupuje do čerpací jímky čistírny, kde jsou instalovány hrubé ruční česle. Z čerpací jímky je odpadní voda čerpána čerpadly (P01,P02) bez drtičů, s průchodem 80 mm, na vstup do strojních česlí. Čerpadla se střídají v provozu, je řešen záskok čerpadel a případný souběh v havarijních situacích. Čerpadla mají průtok nastaven tak, aby nedocházelo k hydraulickému přetížení dosazováku.
Jemné předčištění odpadní vody je řešeno nerezovými strojními česlemi (Q = 10 l/s). Jemné strojní česle jemnost filtrace 3-6 mm), multifunkční integrované zařízení s lapákem písku, pračkou písku a shrabků. Shrabky společně s pískovými sedimenty jsou periodicky vynášeny šnekovým dopravníkem do sběrné nádoby. Během vynášení jsou prané tlakovou vodou.
Provoz česlí je automatický, na základě výšky hladiny v nátokové části. Provoz řídí elektrorozvaděč česlí (RMČ). Česle jsou na napojeny na přívod pitné vody nebo užitkové vody z rozvodu ZTI v objektu SO101.

Obtok strojních česlí:
Obtok strojních česlí je určen pouze pro servisní účely u česlí a je řešen odbočením výtlaků z čerpací jímky do nádrže denitrifikace a rovněž pak do kalové nádrže k uskladnění před vyvážením (mimořádné situace). Na vstupu do denitrifikace jsou osazeny pro tyto účely ruční česle jemné, provzdušňované. Výtlaky potrubí jsou k tomuto účely opatřeny přísl. šoupátky s ručním ovládáním.

Biologické čištění:
Denitrifikační nádrž:
Ze strojních česlí natéká mechanicky předčištěná voda do nádrže denitrifikace. Zde se mísí s vratnými kaly přitékajícími z nádrže regenerace. V nádrži denitrifikace je odstraňováno dusíkaté znečištění odpadní vody (N-NO2, N-NO3) biochemickou redukcí na plynný dusík. Kromě toho probíhá i odstraňování biologického znečištění. Obsah nádrže je homogenizován ponornými míchadlem. Nádrž denitrifikace je opatřena pomocnou jemnobublinnou aerací (AE1) , která umožňuje použití nádrže jako běžnou aktivaci (zimní období,...). tato aerace musí být osazena na dně nádrže tak, aby při případném souběhu chodu aerace a míchadla nedocházelo k masivnímu nasávání bublin vzduchu do vrtule, což vede k poškození míchadla.

Nitrifikační nádrž:
Z denitrifikace natéká voda hladinovým přepadem do nitrifikační nádrže, vybavené jemnobublinnými aerátory

(AE2). V nitrifikaci dochází k odbourání organického znečištění a oxidaci amoniakálního dusíku. Potřebná dodávka kyslíku pro biochemické pochody je realizována jemnobublinovými aerátory na dně nádrže. Provzdušňování je řízeno empiricky pomocí časování dmychadla nebo automaticky na základě měření koncentrace kyslíku v nádrži sondo (Ox).

Regenerační nádrž:
Do nádrže regenerace jsou načerpávány mamutkou K1 vratné kaly z dosazováku. V nádrži regenerace dochází k řádnému procesu čištění, ovšem týká se pouze dočištění zbytkového znečištění v odpadní vodě a k dočištění organických látek ulpělých na povrchu vloček biomasy. To vede ke zlepšení stavu kalu jako celku, vyhranění vloček biomasy a lepší sedimentovatelnosti a prohloubení jeho hygienizace . K tomu účelu je nádrž regenerace provzdušňována jemnobublinnou aerací.

Provozní režimy biologických nádrží:
Pro běžné zatížení čistírny je sestava biologických nádrží čistírny denitrifikace- nitrifikace- regenerace. Tato sestava je stabilně provozuschopná v režimu nízkozatíženého kalu od zátěží cca 500 EO. Při menších zátěžích, zejména při najetí čistírny je možné snížit objem biologických nádrží vyřazením nádrže nitrifikace a provozovat ČOV v sestavě: denitrifikace – regenerace - dosazovák. Nádrž denitrifikace a nádrž regenerace budou používány jako plnohodnotné aktivace řazené za sebou. Obě nádrže jsou projektovým řešením připraveny takto k provozu.
Režim nízkozatížené aktivace musí být dodržen i pro tyto další varianty provozu biologických nádrží čistírny. Pro provoz při menší zátěži je připraven i dvojí nátok do dosazováku: hlavní nátok je z nádrže nitrifikace, alternativní nátok pak z nádrže regenerace. Oba nátoky jsou opatřeny šoupátky a otevírá se jenom jeden z nich.

Srážení sloučenin fosforu:
Dávkovací čerpadlo (P10) dávkuje činidlo (zpravidla roztok Prefloc- $Fe_2(SO4)_3$ 40% v 10 % kyselině sírové). Dávkování je nastavováno empiricky podle množství přitékajícího P_{celk} do čistírny, dle volby provozovatele, s využitím možností řídící jednotky čistírny (časování chodu čerpadla nebo souběhu, např. s čerpadlem čerpací jímky či s průtokem vyčištěné vody na odtoku z čistírny). Chod dávkovacího čerpadla bude blokován při dosažení minimální hladiny v zásobníku činidla.
Zásobník činidla (3 m^3) je plněn dodavatelem přímo z cisterny (obvykle 25 tunové vozidlo). Činidlo je, vzhledem k vlastnostem prakticky nemrznoucím roztokem (do -30^{0}C) a zvláštní opatření pro zimní období se neprovádějí.

Dosazovací nádrž:
Z nitrifikace natéká směs vyčištěné vody a kalů biomasy do dosazovací nádrže, kde dojde k separaci kalu biomasy od vyčištěné vody usazováním. Nádrž je řešena jako pravoúhlá vertikální, s nátokem středovým válcem a odtokem vyčištěné vody přes sběrný žlab. Přelivné hrany jsou opatřeny nornými stěnami. Odtok ze žlabu je spojen do společného odtoku do měrného přelivu.
Odtah vratného kalu z dosazováku je řešen mamutkou vratného kalu K1. Mamutka vratných kalů běží souběžně s chodem dmychadla a reguluje se na přívodu vzduchu. Případný odtah kalů (vyflotovaných) z hladiny dosazováku je řešen mamutkou K2. Tato mamutka je provozovatelná rovněž jen za chodu dmychadla, zde je ještě možnost dalšího časování elektroventilem (SV02), nebo ručně spouštěna obsluhou.

Strojní odvodnění přebytečného kalu:
Přebytečný kal je načerpáván z dosazováku čerpadlem P04 (nebo z biol. nádrží je hygienicky stabilizován a je uskladňován v kalové nádrži. Zde se zahustí sedimentací na koncentrace do 2% hmotn. sušiny. Kalová voda je odčerpávána čerpadlem do nádrže denitrifikace.
Zahuštěný kal je následně odčerpáván ponorným čerpadlem na vstup do odvodňovacího šnekového lisu. Před vstupem do lisu se dávkuje roztok flokulantu dávkovacím čerpadlem. Kal se před odvodněním se takto upravuje do vločkové struktury. Vyvločkovaný kal pak odvodní v lamelách rotačního lisu šnekového odvodňovače.
Lis odvodňuje přebytečný kal z počáteční koncentrace asi 0.5-2% sušiny na hodnoty přibližně 13-18% sušiny. Výkon odvodňovače je asi 20 kg sušiny kalu za hodinu.
Parametry odvodnění se řídí kombinací otáček lisu, dávkou řídkého kalu, dávkou flokulantu. Tyto parametry se nastavují na řídící jednotce lisu (RMO). Provoz a provoz lisu je dále automatický.
Odvodněný kal je vytlačován z odvodnovače a padá do sběrného kontejneru nosnosti minim 4000 kg.

Kontejner je umístěn uvnitř objektu a je kompaktibilní s vytahovací nakládací technikou odvozce odpadů. Předpokládá se sypká nebo polosypká konsistence kalu. Kontejner je za provozu zakryt plachtou.

Měření množství odpadní vody:
Parshalův žlab P2 pro bilanční měření průtoku a proteklého množství čistírnou je osazen v povodňové jímce. Měření je prováděno automaticky inteligentní ultrazvukovou sondou, s napojením na řídící jednotku.

Povodňová jímka:
Pokud nastoupá hladina v odtokové kanalizaci z čistírny v šachtě Š02 odtokové kanalizace do recipentu nad určenou povodňovou úroveň, sepne hladinová sonda v šachtě Š02 a následně uzavře elektrošoupátko na odtoku z čistírny v povodňové šachtě. Vyčištěná je pak akumulována v povodňové šachtě (užitný objem asi 32 m^3) a odtud odčerpávána ponorným čerpadlem do recipientu. Po poklesu hladiny se normální odtok automaticky obnoví. Provoz čistírny zůstane jinak nedotčen.

Místa pro odběry vzorku odpadní vody:
Pro odběr vzorku vyčištěné vody je stanovena šachta Š02 (spadiště) odtokové kanalizace, před spojením s kanalizací dešťovou. Vzorek je možno odebrat i na odtoku z měrného přelivu v povodňové jímce objektu čistírny. Vzorky surové vody nebo vzorky odpadní vody uvnitř čistírny je možno odebrat u jednotlivých technologických uzlů.

Zdroj užitkové vody pro potřeby technologie:
Zdrojem vody pro potřeby technologie čistírny bude akumulovaný objem vyčištěné vody v povodňové jímce. Výtlak vody do objektu bude samostatným okruhem zajišťovat vodárna (AT stanice) potřebného výkonu. Užitková voda bude rozvedena v objektu ČOV a použita na oplachy češlí, podlah a dalšího zařízení.

Účastníci řízení, na které se vztahuje výrok rozhodnutí:
- Obec Cheznovice, IČO: 00258750, se sídlem Cheznovice č.p. 16, 338 06 Cheznovice

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona za dodržení těchto podmínek a povinností:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle dokumentace pro společné povolení ověřené ve společném řízení, veškeré změny oproti dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních vedení a zařízení a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané jejich správci.

3. Budou dodrženy podmínky stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka pod č.j. PVL-32811/2020/340/Hu, PVL-7504/2020/SP ze dne 19. 5. 2020:
   - *V místě překopu úprav Holoubkovského potoka bude opevnění řádně opraveno, přechody budou na březích označeny.*
   - *Správci toku bude v dostatečném předstihu nahlášeno zahájení prací a bude vyzván k předkolaudační prohlídce stavby (především míst přechodů, výústních objektů a ČOV) – J. Pacolt – tel. 724 212 367.*

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky pod č.j. LCR955/000610/2020 ze dne 20. 4. 2020:
   - *Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do vodních toků.*
   - *Požadujeme, aby se zvlášť nebezpečné a závadné látky nedostaly do vodního toku v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toku v naší správě včas informováni na uvedená telefonní čísla.*
   - *Zhotovitel provede fotodokumentaci místa stavby před zahájením prací, a dále bude provádět i v průběhu provádění prací. Fotodokumentaci následně poskytne správci toku k nahlédnutí.*
   - *Správce toku bude informován o průběhu prací týkajících se vodního toku. Zahájení prací bude oznámeno příslušnému správci (Luboš Redlich, tel.: 725 929 136, mail: lubos.redlich@lesycr.cz) a dále bude vyzván ke kontrole provedení prací. Provedená kontrola bude potvrzena písemným zápisem. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.*

- *Správce toku nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku výše uvedené akce.*

5. Vodoprávnímu úřadu bude ohlášena fáze dokončení stavby za účelem provedení kontrolní prohlídky.

6. **Po dokončení stavby ČOV požádá stavebník zdejší vodoprávní úřad o uvedení ČOV do ročního zkušebního provozu.** K žádosti o uvedení ČOV do zkušebního provozu stavebník doloží:
- předávací a přejímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku
- závazné stanovisko dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
- doklad o těsnosti nádrží a potrubí na ČOV
- revizní zpráva elektrického zařízení na ČOV
- prohlášení o shodě a atesty rozhodujících materiálů použitých při výstavbě
- dokumentace skutečného provedení stavby, pokud došlo k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci
- geodetické zaměření stavby
- doklad o využití, příp. zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě.
- návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz.

6. Stavba může být užívána jen na základě **kolaudačního souhlasu** dle § 15 cit. vodního zákona a § 122 cit. stavebního zákona.

Po dokončení stavby **splaškové kanalizace** vydá na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad kolaudační souhlas.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- předávací a přejímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku
- závazné stanovisko dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje)
- protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizačních stok splaškové kanalizace
- prohlášení o shodě a atesty rozhodujících materiálů použitých při výstavbě
- dokumentace skutečného provedení stavby, pokud došlo k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci
- geodetické zaměření stavby
- doklad o využití, příp. zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě.

Po dokončení stavby **ČOV a ukončení zkušebního provozu ČOV** vydá na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad kolaudační souhlas.

K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- vyhodnocení výsledků zkušebního provozu ČOV
- návrh provozního řádu ČOV pro trvalý provoz.

7. Stavba bude provedena a požádáno o zkušební provoz ČOV nejpozději do **31. 12. 2023,** ve stejném termínu bude ohlášena i fáze dokončení stavby.

II. dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) cit. vodního zákona č. 254/2001 Sb. a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, **k vypouštění odpadních vod z centrální čistírny odpadních vod v obci Cheznovice** s návrhovou kapacitou 1 220 ekvivalentních obyvatel ve výhledu, v současnosti 850 ekvivalentních obyvatel, na pozemcích p.č. 409, 415, 438, 439 v k.ú. Cheznovice, do vod povrchových – do významného vodního toku Holoubkovský potok, IDVT: 10100257, č. hg. poř. 1-11-01-1230-0-00, název vodního útvaru povrchových vod „BER_0510 Holoubkovský potok od pramene po ústí do toku Klabava“, v množství a jakosti:

množství:
$Q_{prům}$ – 1,68 l/s
Q_{max} – 4,17 l/s
$Q_{měs}$ – 4 415 m^3/měsíc
Q_{rok} - 50 264 m^3/rok

kvalita:	**„p“**	**„m“**	**bilance**
BSK_5 -	22 mg/l	30 mg/l	1,11 t/rok
$CHSK_{Cr}$ -	75 mg/l	140 mg/l	3,77 t/rok
NL -	25 mg/l	30 mg/l	1,26 t/rok
	„průměr“	**„m“**	
$N\text{-}NH_4^+$ -	12 mg/l	20 mg/l	0,60 t/rok
$P_{celk.}$	3 mg/l	5 mg/l	0,15 t/rok

Orientační určení polohy místa vypouštění odpadních vod souřadnicemi X, Y:
X = 1070129, Y = 792440.

Povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod se vydává na dobu 5 let – tj. **do 31.12. 2025.**

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vydává ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona za splnění těchto podmínek a povinností:

1) Jakost vypouštěných odpadních vod na odtoku z ČOV bude sledována s četností **12 x ročně** (v přibližném intervalu 1 x měsíčně), **typ vzorku A**, t.j. dvouhodinový směsný vzorek, získaný slévání 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Rozbory vzorků budou prováděny laboratoří s příslušnou akreditací.

2) Odběrným profilem se stanovuje šachta Š02 (spadiště) odtokové kanalizace.

3) Objem vypouštěných odpadních vod bude měřen Parshallovým žlabem v měrném objektu.

4) Výsledky měření míry znečištění vypouštěných odpadních vod za daný kalendářní rok budou předávány vždy do konce února následujícího kalendářního roku v souladu s ust. § 38 odst. 4 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu (prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Rokycany, odbor životní prostředí obdržel dne 23. 7. 2020 žádost Obce Cheznovice, IČO: 00258750, se sídlem Cheznovice č.p. 16, 338 06 Cheznovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 12. 2018 společností INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 26, 326 00 00 Plzeň, žádost ve věci ve věci povolení stavby vodního díla – „Cheznovice - kanalizace“ a ve věci povolení k vypouštění odpadních vod z navržené centrální ČOV v obci Cheznovice do Holoubkovského potoka.

Druh, účel a umístění a vymezení území dotčeného vlivy stavby na pozemku:
Projektová dokumentace řeší výstavbu nové oddílné kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Cheznovice ukončené centrální čistírnou odpadních vod s vypouštěním vyčištěných odpadních vod jednotnou kanalizací do Holoubkovského potoka.

Stavba obsahuje:
Inženýrské objekty:
- IO 100 ČOV – spodní stavba
- IO 101 Jednotná kanalizace – stoka O
- IO 102 Splašková kanalizace

Stavební objekty:
- SO 100 ČOV - horní stavba
- SO 101 Areálová komunikace
- SO 102 Účelová komunikace
- SO 104 Mostní rámový objekt
- SO 106 Vegetační úpravy

- SO 107 Dešťová kanalizace
- SO 110 Kácení mimolesní zeleně

Provozní soubor:
- PS 1 ČOV, strojní technologie vč. MAR a technologického elektro.

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení vypracoval v lednu 2020 Ing. Alfréd Samek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200072.

Na základě žádosti Obce Cheznovice, IČO: 00258750, se sídlem Cheznovice č.p. 16, 338 06 Cheznovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 20. 12. 2018 společností INGEM a.s., IČO: 63504006, se sídlem Barrandova 26, 326 00 00 Plzeň, Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí oznámil dopisem č.j. MeRo/3969-1/OŽP/20 ze dne 26. 8. 2020 zahájení společného řízení a současně stanovil lhůtu 15 dnů k podání námitek a připomínek. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo zahájení řízení zveřejněno formou veřejné vyhlášky. Ve stanovené lhůtě žádné námitky ani připomínky podány nebyly. Připomínky správce toku a správce povodí byly v plném rozsahu zahrnuty do podmínek výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
- Jednota, konzumní družstvo Rokycany
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
- Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky
- ZBIROŽSKÁ a.s.,
- Michal Kolář, Cheznovice č.p. 49, 338 06 Cheznovice
- Mgr. David Štochl, IDDS: 666dzrw
- Ing. Václav Heřbolt, Višňová č.p. 1237/10, 268 01 Hořovice
- Magdalena Grobářová, Cheznovice č.p. 60, 338 06 Cheznovice
- Jana Beldíková, Cheznovice č.p. 42, 338 06 Cheznovice
- Milena Beldíková, Cheznovice č.p. 42, 338 06 Cheznovice
- Zdeněk Beldík, Cheznovice č.p. 42, 338 06 Cheznovice
- Helena Kratochvílová, Cheznovice č.p. 182, 338 06 Cheznovice
- Jan Štochl, Pujmanové č.p. 585, 338 08 Zbiroh
- Vladimír Štochl, Talichova č.p. 2041/5, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
- Jan Kozák, Pionýrů č.p. 2441, 440 01 Louny 1
- Rudolf Milota, Cheznovice č.p. 234, 338 06 Cheznovice
- Jaroslava Tumpachová, Drahoňův Újezd č.p. 50, 338 08 Zbiroh
- Světla Scheivlová, Litohlavská č.p. 60, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
- David Škurek, Evropská 528/255, 160 00 Praha 6
- Lenka Škurková, Evropská 528/255, 160 00 Praha 6
- Marie Fišerová, Cheznovice č.p. 11, 338 06 Cheznovice
- Jana Palková, Cheznovice č.p. 278, 338 06 Cheznovice
- Bohuslava Šlapáková, Cheznovice č.p. 225, 338 06 Cheznovice
- Jindřich Vančura, Suchý vršek 2115/14, 158 00 Praha 5
- David Symon, Jiráskova 726, 252 29 Dobřichovice
- Martin Šoltys, Jindřišská 1759/8, 110 00 Praha

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, vydal ve věci územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. MeRo/11453/OST/19 Čer ze dne 9. 12. 2019, které nabylo právní moci dne 21. 1. 2020. Dále vydal souhlas s vydáním stavebního povolení k uvedené stavbě dle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MeRo/10086/OST/20 Čer ze dne 14. 10. 2020.

K žádosti byly předloženy následující doklady:
- projektová dokumentace pro územní a stavební řízení vypracovaná v lednu 2020 Ing. Alfrédem Samkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200072
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pod č.j. HSPM-4456-6/2017 RO ze dne 6. 5. 2020
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č.j. KHSPL 4091/24/2020 ze dne

12.3.2020
- rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Rokycany, odborem stavebním pod č.j. MeRo/11453/OST/19 Čer ze dne 9. 12. 2019
- souhlas Městského úřad Rokycany, odboru stavebního, dle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MeRo/10086/OST/20 Čer ze dne 14. 10. 2020
- stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka pod č.j. PVL-32811/2020/340/Hu, PVL-7504/2020/SP ze dne 19. 5. 2020
- vyjádření Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky pod č.j. LCR955/000610/2020 ze dne 20. 4. 2020
- koordinované závazné stanovisko ke stavbě, vydané Městským úřadem Rokycany, odborem životního prostředí pod č.j. MeRo/84-4/OŽP/19 ze dne 12. 3. 2019
- vyjádření SÚS Plzeňského kraje ke stavbě pod č.j. 4537/20/SUSPK-R ze dne 19. 2. 2020
- smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 8600002967
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 039/955/2020/Šaš ze dne 2. 9. 2020 mezi společností Lesy ČR, s.p. a obcí Cheznovice
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavbou
- plná moc k zastupování stavebníka pro společností INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 00 Plzeň ze dne 20. 12. 2018.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení k vodnímu dílu ve výši 3000,- Kč uhradil žadatel bezhotovostně dne 6. 10. 2020.

Po přezkoumání předložených podkladů z hlediska vodního zákona a z hlediska širších vodohospodářských zájmů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že povolení ke stavbě vodního díla a povolení k nakládání s vodami neporušuje za shora uvedených podmínek vodohospodářské ani jiné chráněné zájmy. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech. V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 3 odbor životního prostředí ROKYCANY

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Účastníci řízení:
- Obec Cheznovice, zastoupená společností INGEM a.s., Barrandova 26, 326 00 00 Plzeň
- Jednota, konzumní družstvo Rokycany
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka
- Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky
- ZBIROŽSKÁ a.s.,
- Michal Kolář, Cheznovice č.p. 49, 338 06 Cheznovice
- Mgr. David Štochl, IDDS: 666dzrw
- Ing. Václav Heřbolt, Višňová č.p. 1237/10, 268 01 Hořovice
- Magdalena Grobářová, Cheznovice č.p. 60, 338 06 Cheznovice
- Jana Beldíková, Cheznovice č.p. 42, 338 06 Cheznovice
- Milena Beldíková, Cheznovice č.p. 42, 338 06 Cheznovice
- Zdeněk Beldík, Cheznovice č.p. 42, 338 06 Cheznovice
- Helena Kratochvílová, Cheznovice č.p. 182, 338 06 Cheznovice
- Jan Štochl, Pujmanové č.p. 585, 338 08 Zbiroh
- Vladimír Štochl, Talichova č.p. 2041/5, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
- Jan Kozák, Pionýrů č.p. 2441, 440 01 Louny 1
- Rudolf Milota, Cheznovice č.p. 234, 338 06 Cheznovice
- Jaroslava Tumpachová, Drahoňův Újezd č.p. 50, 338 08 Zbiroh
- Světla Scheivlová, Litohlavská č.p. 60, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
- David Škurek, Evropská 528/255, 160 00 Praha 6
- Lenka Škurková, Evropská 528/255, 160 00 Praha 6
- Marie Fišerová, Cheznovice č.p. 11, 338 06 Cheznovice
- Jana Palková, Cheznovice č.p. 278, 338 06 Cheznovice
- Bohuslava Šlapáková, Cheznovice č.p. 225, 338 06 Cheznovice
- Jindřich Vančura, Suchý vršek 2115/14, 158 00 Praha 5
- David Symon, Jiráskova 726, 252 29 Dobřichovice
- Martin Šoltys, Jindřišská 1759/8, 110 00 Praha

Dotčené orgány:
Městský úřad Rokycany, odbor stavební (územní rozhodnutí pod č.j. MeRo/11453/OST/19 Čer ze dne 9.12.2019)
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Veřejnou vyhláškou:
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 8, 362, 361/1, 471, 273, 274, 276, 277, 278/1, 279, 371, 372, 519, 207, 208, 185, 187, 190, 215, 228, 229, 230, 234, 163, 168, 172, 198, 199, 237, 219, 220, 233, 265, 287, 399, 167, 173, 174, 223, 245, 246, 160, 161, 235, 243, 284, 25, 28, 30, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 171, 177, 178, 179, 182, 238, 151/1, 194, 195, 200, 202, 164, 165, 166, 222, 227, 109, 111, 350, 347, 528, 270, 7, 398, 1, 2, 3, 63, 67, 68, 71, 72, 73/1, 76, 79/1, 79/2, 80, 81/1, 48, 49, 52/1, 52/2, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 60/1, 60/2, 19, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 106, 112, 115, 370, 26, 27, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 169, 170, 204, 205, 206, 224, 280, 281, 282, 283, 66/1, 157, 13, 14, 15/1, 15/2, 419, 98, 99, 4, 5, 141, 175, 176, 226, 184, 186, 191, 192, 193, 196, 197, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 239, 240, 241, 242, 297, 365, 367, parc. č. 17/1, 1435/3, 17/2, 43/9, 601/3, 106/1, 106/2, 106/4, 106/5, 106/7, 109/1, 109/2, 109/4, 109/5, 120/3, 111/2, 128/1, 128/3, 129/1, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/9, 130/10, 131/2, 259/5, 259/6, 259/8, 259/9, 259/10, 259/12, 259/13, 259/14, 259/15, 259/16, 259/17, 259/18, 259/19, 259/21, 259/26, 259/27, 601/4, 605/7, 605/10, 605/11, 605/12, 605/13, 605/14, 605/15, 605/16, 605/17, 607/7, 607/8, 607/9, 607/10, 605/22, 1533, 605/8, 605/9, 605/19, 1411/5, 1417/10, 1418/4, 1418/8, 1418/9, 1418/10, 1418/11, 1418/25, 1428/129, 1422/2, 1422/8, 1422/10, 1418/1, 1418/22, 1418/23, 1428/51, 1428/57, 1428/59, 1419/5, 1419/6, 1419/8, 1422/4, 1422/5, 1422/6, 1422/12, 1428/66, 1428/75, 1428/90, 1428/91, 1428/27, 1428/28, 1428/64, 1428/83,

1428/119, 1492/15, 25, 26/1, 1428/30, 1428/39, 1428/54, 1428/70, 1428/71, 1428/93, 1428/105, 1428/124, 1429/4, 1430/1, 1438/13, 1429/9, 1538, 1418/15, 1418/16, 1418/18, 1418/19, 1428/76, 1428/77, 1428/118, 1417/3, 1428/1, 1429/2, 1428/9, 1428/61, 1428/65, 1428/80, 1428/102, 1428/112, 1428/116, 1428/121, 121/2, 121/5, 1428/40, 1428/21, 1428/107, 1428/160, 1428/73, 1428/89, 1428/134, 1428/137, 1428/122, 1428/123, 1428/135, 14/1, 1428/26, 1428/74, 1429/6, 1435/6, 1435/7, 1435/8, 1435/9, 7, 36, 1438/2, 1438/3, 1532, 72, 74, 75, 288/1, 1438/9, 1438/14, 1455/2, 1501, 1438/22, 70/1, 1526, 1527, 1536, 30, 1438/19, 1438/20, 1438/21, 26/2, 33/2, 81/1, 89, 93, 96/2, 99, 100, 102, 1444/2, 1445, 1446, 1514, 34/2, 103, 41, 1438/15, 24, 26/3, 111/1, 118/1, 121/18, 121/30, 121/51, 126/4, 126/5, 126/3, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 128/2, 129/3, 1450/2, 127/10, 77, 259/1, 259/2, 286/1, 274/2, 274/1, 274/3, 63/2, 65, 1457/1, 1460/2, 1460/3, 1460/4, 12/3, 1435/10, 1435/11, 1467/2, 1525, 1528, 1467/3, 8/1, 608, 610/7, 610/8, 610/11, 614/1, 1411/1, 1411/4, 1435/4, 1435/5, 1403/2, 1404/2, 1411/10, 1412/6, 1417/1, 1417/5, 1417/7, 1417/9, 1418/12, 1418/13, 1418/14, 1418/20, 1419/2, 1419/3, 1419/4, 1422/1, 1422/3, 1422/13, 1422/16, 1416/5, 20/1, 1429/1, 1436, 1492/14, 1492/18, 1492/19, 1492/20, 1492/21, 1492/22, 1428/110, 1492/13, 1492/17 v katastrálním území Cheznovice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Cheznovice č.p. 36, č.p. 84, č.p. 80, č.p. 228, č.p. 227, č.p. 246, č.p. 231, č.p. 230, č.p. 229, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 174, č.p. 173, č.e. 77, č.p. 176, č.p. 211, č.p. 212, č.p. 187, č.p. 213, č.p. 140, č.p. 143, č.p. 144, č.p. 155, č.p. 154, č.p. 207, č.p. 197, č.p. 200, č.p. 215, č.p. 214, č.p. 219, č.p. 218, č.p. 146, č.p. 148, č.p. 149, č.p. 147, č.p. 184, č.p. 39, č.p. 141, č.p. 142, č.p. 30, č.p. 33, č.p. 11, č.e. 72, č.p. 26, č.p. 25, č.p. 129, č.p. 130, č.p. 132, č.p. 133, č.p. 134, č.p. 135, č.e. 69, č.p. 152, č.p. 150, č.p. 151, č.p. 153, č.p. 46, č.p. 95, č.p. 131, č.p. 160, č.p. 158, č.p. 159, č.p. 171, č.p. 137, č.p. 138, č.p. 145, č.p. 185, č.p. 186, č.p. 82, č.p. 90, č.p. 284, č.p. 249, č.p. 83, č.p. 37, č.p. 77, č.p. 63, č.p. 55, č.p. 75, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 1, č.p. 44, č.p. 43, č.p. 60, č.p. 42, č.p. 41, č.p. 40, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 38, č.p. 12, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 8, č.p. 79, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 7, č.p. 56, č.p. 78, č.p. 69, č.p. 73, č.e. 80, č.p. 23, č.p. 71, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 19, č.p. 59, č.p. 17, č.e. 71, č.p. 87, č.p. 93, č.p. 29, č.p. 28, č.e. 82, č.p. 94, č.p. 98, č.p. 97, č.e. 81, č.p. 100, č.p. 101, č.p. 102, č.p. 103, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 106, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 109, č.p. 110, č.p. 112, č.p. 111, č.p. 113, č.p. 292, č.p. 115, č.p. 117, č.p. 116, č.p. 120, č.p. 119, č.p. 125, č.p. 123, č.p. 121, č.p. 126, č.p. 164, č.p. 165, č.p. 188, č.p. 189, č.p. 199, č.p. 68, č.p. 224, č.p. 225, č.p. 221, č.p. 220, č.p. 4, č.e. 67, č.e. 84, č.p. 66, č.e. 68, č.e. 73, č.p. 64, č.p. 58, č.p. 122, č.p. 170, č.p. 169, č.p. 192, č.p. 175, č.p. 167, č.e. 70, č.p. 163, č.p. 162, č.p. 157, č.p. 156, č.p. 179, č.p. 180, č.p. 181, č.p. 182, č.p. 183, č.p. 190, č.p. 194, č.p. 195, č.p. 196, č.p. 205, č.p. 204, č.p. 202, č.p. 206, č.p. 203, č.p. 232 a č.p. 226 v obci Cheznovice.

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručeno jednotlivě):
Městský úřad Rokycany
Obecní úřad Cheznovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce:	Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšeno dne:	Sejmuto dne:
23.10.2020	.....
V elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno od:	V elektronické podobě umožňující dálkový přístup zveřejněno do:
Vyvěšeno dne:	Sejmuto dne:
23.10.2020	.....